



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางของทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จะดำเนินการประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างฝิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างฝิวถนน
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายตอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นเงิน
๔,๐๔๑,๕๑๕.๘๔ บาท (สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศใช้ราคากลางข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดจ้างต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธนกร บริสุทธิญาติ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทวายป ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี
จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนลาดยาง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 4,041,515.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เรืองวัฒน์ เรืองศรี, ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.2 สิทธิชัย วิชัย, กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

7.3 สมเกียรติ สาสี, กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.4 นฤมล มีสุข, กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

7.5 พิศาล มัลลอม, กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายการงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างซ่อมสร้างฝักรวมแบบสโตนคอนกรีต สายดอมนกลาง - ทรายบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต 1.1 งานหรือโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานหรือผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) 1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) 1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.2.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)	ตร.ม.	10,000.000	14.59	145,900.00	1.3984	20.40	204,026.56
2		ตร.ม.	10,000.000	29.05	290,500.00	1.3984	40.62	406,235.20
3		ตร.ม.	7,500.000	236.22	1,771,650.00	1.3984	330.33	2,477,475.36

พิศาล มาลอม

30 มีนาคม 2564 11:34:11

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ค้อนกรีต สายคอนกรีต - ทราฟฟี่ ด้ามเหล็ก อ่างกอกกระบุรี จังหวัดระนอง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.2.2 งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER) 2. งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	2,500.000	236.22	590,550.00	1.3984	330.33	825,825.12
5	2.1 ตีเส้นจราจร(สีขาว)	ตร.ม.	250.000	290.00	72,500.00	1.3984	405.53	101,584.00
6	2.2 ตีเส้นจราจร(สีเหลือง)	ตร.ม.	50.000	290.00	14,500.00	1.3984	405.53	20,276.80
7	3. งานป้ายโครงการ 3.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	4,500.00	4,500.00	1.3984	6,292.80	6,292.80
รวมราคากลาง								4,041,515.84


พิศาล มัลลอม

30 มีนาคม 2564 11:34:11


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจากก่อสร้างคอมพิวเตอร์ สายตอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง


(รื่องวัฒน์ เรืองศรี)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ลิทธิชัย วิชัย)


กรรมการกำหนดราคากลาง


(พิศาด มาลอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(สมเกียรติ สาลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นงนเด มีสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายบุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต

1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)

1.1.1 [1.1]งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)

คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต	= 5 ซม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ผิว AC 5 ซม.)	= 11.410 บาท/ตร.ม.
คิดจากพื้นที่ 1 ตร.ม.	
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	= 0.05 ลบ.ม.
ส่วนขยาย : 0.05 x 1.60	= 0.08 ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (- ดันและตัก) = 0.08 X 39.870	= 3.189 บาท/ตร.ม.
ขนทิ้ง 0.000 กม. = 0.08 X 0.000	= 0.000 บาท/ตร.ม.
รวม	= 14,599 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	= 14.59 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>ค่างาน CSS-1 = 22.136 บาท/ตร.ม.

(จากตารางที่ 1) 1.0 X (22,136.670 บาท/ตัน) / 1,000

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) = 6.920 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 22.136 + 6.920 = 29.056 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 29.05 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์คอนกรีต

1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.2.1 [4.4(3)]งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน = 0.640 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE

= 10,000 ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 22,373,460 = 1,163.419 บาท/ตัน

บาท/ตัน

หินผสมแอสฟัลต์

หินฝุ่น = 383.280 อัตราส่วนผสม 0.45 % = 172.476

หิน 3/8 = 373.930 อัตราส่วนผสม 0.21 % = 78.525

หิน 1/2 = 498.460 อัตราส่วนผสม 0.19 % = 94.707

หิน 3/4 = 478.460 อัตราส่วนผสม 0.15 % = 71.769

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 417.477 บาท/ลบ.ม. = 308.933 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 344.270 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 0.000 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิโค้ด บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน) = 125.533 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,967.795 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 1,967.79 / 8.33 = 236.22 บาท/ตร.ม.

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานซ่อมสร้างผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

1.2.2 งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

1.2.2.2 [4.4(5)]งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE SHOULDER)

ความหนา 5.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 0.000 บาท/ตัน = 0.640 บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 10,000.000 = 25.000 บาท/ตัน

(กรณีที่มีปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า = 10,000

10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.200 % = 0.052 ตัน @ 22,373.460 = 1,163.419 บาท/ตัน

บาท/ตัน

หินผสมแอสฟัลท์

หินฝุ่น 383.280 อัตราส่วนผสม 0.45 % = 172.476

หิน 3/8 373.930 อัตราส่วนผสม 0.21 % = 78.525

หิน 1/2 498.460 อัตราส่วนผสม 0.19 % = 94.707

หิน 3/4 478.460 อัตราส่วนผสม 0.15 % = 71.769

ค่าหินผสมแอสฟัลท์ 0.74 ลบ.ม. @ 417.477 บาท/ลบ.ม. = 308.933 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 344.270 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 0.000 กม. (ปกติใช้ L/4) = 0.000 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 = 125.533 บาท/ตัน

ซม.บนผิวไพรมิโคต บาท/ตร.ม. x 1.000 (ตัวแปร) x 8.330 ตร.ม./ตัน)

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,967.795 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 1,967.79 / 8.33 = 236.22 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตีเส้นจราจร

2.1 ตีเส้นจราจร(สีขาว)

งานตีเส้นจราจร

ราคามาตรฐานงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง กรมทางหลวงชนบท

ตีเส้นจราจร = 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 290.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายมูล ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานตีเส้นจราจร

2.2 ตีเส้นจราจร(สีเหลือง)

งานตีเส้นจราจร

ราคามาตรฐานงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง กรมทางหลวงชนบท

ตีเส้นจราจร

= 290.000 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.

รวม

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปู้ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานป้ายโครงการ

3.1 ป้ายโครงการ

ป้ายโครงการ

= 4,500.000 บาท/ชุด

ค่างานต้นทุน

= 4,500.00 บาท/ชุด

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทราญปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

เลขที่หนังสือ : ค่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.53	18.95
2	15.16	21.23
3	16.79	23.51
4	18.42	25.79
5	20.05	28.07
6	21.68	30.35
7	23.98	33.57
8	27.06	37.88
9	30.14	42.20
10	33.23	46.52
11	36.32	50.84
12	39.40	55.16
13	42.49	59.48
14	45.57	63.80
15	48.65	68.12
16	51.74	72.44
17	54.82	76.75
18	57.91	81.07
19	60.99	85.39
20	64.08	89.71
21	67.16	94.03

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

22	70.25	98.35
23	73.33	102.67
24	76.42	106.99
25	79.50	111.31
26	82.59	115.62
27	85.67	119.94
28	88.76	124.26
29	91.84	128.58
30	94.93	132.90
31	98.02	137.22
32	101.10	141.54
33	104.19	145.86
34	107.27	150.17
35	110.36	154.50
36	113.44	158.82
37	116.52	163.13
38	119.61	167.45
39	122.69	171.77
40	125.78	176.09
41	128.87	180.41
42	131.95	184.73
43	135.03	189.05
44	138.12	193.36

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

45	141.20	197.68
46	144.29	202.01
47	147.38	206.33
48	150.46	210.65
49	153.55	214.97
50	156.63	219.29
51	159.72	223.61
52	162.80	227.92
53	165.88	232.24
54	168.97	236.56
55	172.06	240.88
56	175.14	245.20
57	178.23	249.52
58	181.30	253.83
59	184.39	258.15
60	187.48	262.47
61	190.57	266.80
62	193.65	271.12
63	196.74	275.43
64	199.82	279.75
65	202.91	284.08
66	205.99	288.39
67	209.08	292.71

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปู่ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (0424.57-018)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	212.16	297.02
69	215.25	301.35
70	218.33	305.67
71	221.43	310.00
72	224.51	314.31
73	227.59	318.63
74	230.66	322.93
75	233.76	327.26
76	236.84	331.57
77	239.92	335.89
78	243.01	340.21
79	246.09	344.53
80	249.18	348.85
81	252.26	353.17
82	255.35	357.49
83	258.43	361.80
84	261.54	366.15
85	264.61	370.46
86	267.68	374.75
87	270.77	379.08
88	273.86	383.40
89	276.94	387.71
90	280.04	392.05
91	283.13	396.38
92	286.21	400.69

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	289.28	404.99
94	292.36	409.31
95	295.47	413.66
96	298.54	417.95
97	301.62	422.27
98	304.72	426.61
99	307.81	430.93
100	310.88	435.23
101	313.96	439.55
102	317.07	443.90
103	320.16	448.22
104	323.22	452.51
105	326.30	456.83
106	329.41	461.17
107	332.49	465.48
108	335.58	469.81
109	338.65	474.11
110	341.74	478.44
111	344.85	482.78
112	347.92	487.09
113	351.02	491.42
114	354.08	495.71
115	357.16	500.03
116	360.26	504.36
117	363.32	508.65

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	366.40	512.96
119	369.50	517.29
120	372.61	521.65
121	375.68	525.96
122	378.77	530.28
123	381.83	534.56
124	384.95	538.93
125	388.03	543.24
126	391.13	547.58
127	394.18	551.85
128	397.25	556.15
129	400.33	560.46
130	403.43	564.80
131	406.54	569.16
132	409.61	573.45
133	412.69	577.76
134	415.78	582.09
135	418.89	586.44
136	421.94	590.72
137	425.01	595.01
138	428.16	599.43
139	431.19	603.66
140	434.30	608.02
141	437.35	612.29
142	440.49	616.68

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทราญปุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างซ่อมสร้างถนนที่เลขที่ 72424.57-068

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	443.57	621.00
144	446.66	625.32
145	449.69	629.57
146	452.81	633.93
147	455.86	638.21
148	459.01	642.61
149	462.09	646.93
150	465.18	651.26
151	468.21	655.49
152	471.32	659.85
153	474.37	664.12
154	477.52	668.52
155	480.59	672.82
156	483.67	677.14
157	486.77	681.47
158	489.87	685.82
159	492.90	690.07
160	496.04	694.45
161	499.09	698.73
162	502.15	703.01
163	505.23	707.32
164	508.31	711.64
165	511.41	715.98
166	514.52	720.33
167	517.65	724.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	520.68	728.95
169	523.82	733.35
170	526.88	737.63
171	529.94	741.92
172	533.02	746.23
173	536.11	750.55
174	539.21	754.89
175	542.31	759.24
176	545.32	763.45
177	548.46	767.84
178	551.60	772.24
179	554.64	776.49
180	557.69	780.76
181	560.75	785.05
182	563.94	789.51
183	567.02	793.83
184	570.11	798.16
185	573.09	802.33
186	576.20	806.68
187	579.32	811.05
188	582.46	815.44
189	585.47	819.66
190	588.63	824.08
191	591.66	828.33
192	594.71	832.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	597.90	837.06
194	600.96	841.35
195	604.04	845.65
196	607.12	849.97
197	610.21	854.30
198	613.32	858.64
199	616.29	862.80
200	619.41	867.17
201.0 - 1000.0	3.10	4.34

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่เลขที่ 7214.51-068

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.10 บาท/ตัน
4.34 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายบุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซลา ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	7.99	11.19
2	9.68	13.55
3	11.37	15.92
4	13.06	18.28
5	14.75	20.64
6	16.43	23.00
7	18.12	25.37
8	20.04	28.06
9	22.39	31.35
10	24.74	34.64
11	27.09	37.92
12	29.44	41.21
13	31.78	44.50
14	34.13	47.79
15	36.48	51.07
16	38.83	54.36
17	41.18	57.65
18	43.52	60.93
19	45.88	64.23
20	48.22	67.51
21	50.57	70.80

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	52.92	74.09
23	55.26	77.37
24	57.62	80.66
25	59.97	83.96
26	62.31	87.24
27	64.66	90.53
28	67.02	93.82
29	69.35	97.09
30	71.71	100.39
31	74.05	103.66
32	76.41	106.97
33	78.76	110.26
34	81.11	113.55
35	83.44	116.82
36	85.80	120.12
37	88.15	123.41
38	90.50	126.71
39	92.85	129.99
40	95.19	133.27
41	97.55	136.57
42	99.90	139.86
43	102.24	143.13
44	104.59	146.43

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	106.93	149.71
46	109.29	153.01
47	111.63	156.28
48	113.98	159.58
49	116.31	162.84
50	118.66	166.13
51	121.03	169.44
52	123.36	172.70
53	125.71	175.99
54	128.08	179.31
55	130.41	182.57
56	132.75	185.85
57	135.11	189.15
58	137.48	192.48
59	139.82	195.74
60	142.16	199.02
61	144.52	202.33
62	146.89	205.65
63	149.21	208.90
64	151.54	212.16
65	153.89	215.44
66	156.24	218.74
67	158.61	222.06

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทราญปุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่หมายเลข 0421.57-068

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	160.92	225.29
69	163.32	228.64
70	165.64	231.90
71	167.98	235.18
72	170.33	238.47
73	172.70	241.78
74	175.07	245.10
75	177.37	248.31
76	179.77	251.67
77	182.08	254.91
78	184.40	258.16
79	186.84	261.57
80	189.18	264.86
81	191.54	268.15
82	193.79	271.30
83	196.16	274.63
84	198.55	277.97
85	200.95	281.33
86	203.23	284.53
87	205.52	287.73
88	207.96	291.14
89	210.27	294.37
90	212.58	297.62
91	215.05	301.07
92	217.39	304.35

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	219.74	307.63
94	222.09	310.93
95	224.31	314.03
96	226.68	317.35
97	229.06	320.68
98	231.45	324.04
99	233.86	327.40
100	236.10	330.54
101	238.53	333.94
102	240.78	337.10
103	243.23	340.52
104	245.50	343.70
105	247.96	347.15
106	250.25	350.35
107	252.54	353.55
108	254.84	356.77
109	257.34	360.28
110	259.66	363.52
111	261.98	366.77
112	264.31	370.03
113	266.64	373.30
114	268.98	376.58
115	271.33	379.87
116	273.69	383.17
117	276.06	386.48

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	278.43	389.80
119	280.81	393.14
120	283.20	396.48
121	285.35	399.49
122	287.76	402.86
123	290.17	406.24
124	292.59	409.63
125	294.76	412.66
126	297.20	416.07
127	299.64	419.50
128	301.82	422.55
129	304.28	426.00
130	306.76	429.46
131	308.95	432.53
132	311.44	436.02
133	313.64	439.10
134	316.15	442.61
135	318.36	445.71
136	320.58	448.81
137	323.11	452.35
138	325.33	455.47
139	327.88	459.04
140	330.12	462.17
141	332.36	465.30
142	334.93	468.91

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (214.57-068)
 เลขที่หนังสือ : ๒๕๖๔-๒๖๖๘

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	337.18	472.06
144	339.43	475.21
145	342.04	478.86
146	344.31	482.03
147	346.57	485.20
148	348.84	488.38
149	351.12	491.57
150	353.77	495.28
151	356.06	498.49
152	358.35	501.69
153	360.65	504.91
154	362.95	508.13
155	365.26	511.36
156	367.57	514.59
157	369.88	517.83
158	372.62	521.66
159	374.94	524.92
160	377.28	528.19
161	379.62	531.46
162	381.96	534.75
163	384.31	538.04
164	386.67	541.33
165	389.03	544.64
166	391.39	547.95
167	393.76	551.27

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	396.14	554.60
169	398.05	557.27
170	400.43	560.61
171	402.82	563.95
172	405.22	567.31
173	407.62	570.67
174	410.03	574.04
175	412.44	577.42
176	414.86	580.81
177	417.29	584.21
178	419.20	586.88
179	421.64	590.29
180	424.08	593.71
181	426.53	597.14
182	428.98	600.58
183	431.45	604.03
184	433.36	606.70
185	435.83	610.16
186	438.31	613.63
187	440.79	617.11
188	442.70	619.78
189	445.20	623.28
190	447.70	626.78
191	450.21	630.30
192	452.12	632.97

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	454.64	636.50
194	457.17	640.04
195	459.71	643.59
196	461.62	646.26
197	464.17	649.83
198	466.72	653.41
199	468.63	656.08
200	471.20	659.68
201.0 - 1000.0	2.36	3.30

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปู่ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างซ่อมบำรุงทางหลวงที่ 70214.51-068

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.36 บาท/ตัน
3.30 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)
 เลขที่หนังสือ : ความที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.40	6.16
2	5.68	7.95
3	6.96	9.75
4	8.24	11.54
5	9.53	13.34
6	10.81	15.13
7	12.09	16.93
8	13.37	18.72
9	14.66	20.52
10	15.94	22.31
11	17.22	24.11
12	18.50	25.90
13	19.79	27.70
14	21.07	29.50
15	22.41	31.37
16	23.86	33.40
17	25.31	35.44
18	26.76	37.47
19	28.22	39.50
20	29.67	41.54
21	31.12	43.57

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
22	32.57	45.60
23	34.03	47.64
24	35.48	49.67
25	36.93	51.70
26	38.38	53.73
27	39.83	55.77
28	41.29	57.81
29	42.74	59.83
30	44.19	61.87
31	45.64	63.90
32	47.10	65.94
33	48.55	67.97
34	50.00	70.00
35	51.45	72.03
36	52.91	74.07
37	54.36	76.10
38	55.81	78.13
39	57.27	80.18
40	58.72	82.20
41	60.17	84.24
42	61.63	86.28
43	63.07	88.30
44	64.53	90.34

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
45	65.98	92.37
46	67.44	94.41
47	68.89	96.44
48	70.33	98.46
49	71.79	100.51
50	73.24	102.54
51	74.70	104.58
52	76.14	106.60
53	77.59	108.63
54	79.05	110.67
55	80.50	112.71
56	81.95	114.73
57	83.40	116.76
58	84.85	118.80
59	86.31	120.84
60	87.77	122.88
61	89.22	124.91
62	90.67	126.94
63	92.12	128.97
64	93.58	131.01
65	95.02	133.03
66	96.48	135.08
67	97.93	137.10

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างมิวนานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง (2x14.5x0.18)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
68	99.38	139.13
69	100.83	141.16
70	102.29	143.20
71	103.74	145.24
72	105.21	147.29
73	106.64	149.30
74	108.11	151.36
75	109.56	153.38
76	111.00	155.41
77	112.45	157.44
78	113.91	159.47
79	115.36	161.51
80	116.82	163.55
81	118.28	165.60
82	119.72	167.60
83	121.18	169.66
84	122.62	171.67
85	124.09	173.73
86	125.53	175.75
87	126.98	177.77
88	128.42	179.79
89	129.87	181.82
90	131.36	183.90
91	132.81	185.94
92	134.23	187.92

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
93	135.69	189.96
94	137.15	192.01
95	138.61	194.06
96	140.08	196.11
97	141.50	198.10
98	142.97	200.16
99	144.40	202.16
100	145.88	204.23
101	147.31	206.23
102	148.79	208.31
103	150.23	210.32
104	151.66	212.33
105	153.15	214.41
106	154.59	216.43
107	156.04	218.45
108	157.48	220.47
109	158.93	222.50
110	160.37	224.52
111	161.82	226.55
112	163.28	228.59
113	164.73	230.62
114	166.19	232.66
115	167.64	234.70
116	169.10	236.74
117	170.57	238.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
118	172.03	240.84
119	173.50	242.89
120	174.90	244.86
121	176.37	246.92
122	177.84	248.98
123	179.25	250.95
124	180.73	253.02
125	182.20	255.09
126	183.61	257.06
127	185.10	259.14
128	186.58	261.22
129	188.00	263.20
130	189.49	265.28
131	190.90	267.26
132	192.32	269.25
133	193.82	271.34
134	195.23	273.33
135	196.74	275.43
136	198.16	277.42
137	199.66	279.53
138	201.09	281.52
139	202.51	283.52
140	203.94	285.51
141	205.45	287.63
142	206.88	289.63

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างฝั้วถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่เลขที่ 7014.11-068

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
143	208.31	291.63
144	209.83	293.77
145	211.27	295.77
146	212.70	297.78
147	214.13	299.79
148	215.57	301.80
149	217.11	303.95
150	218.54	305.96
151	219.98	307.98
152	221.43	310.00
153	222.87	312.02
154	224.31	314.04
155	225.76	316.06
156	227.20	318.08
157	228.65	320.11
158	230.10	322.14
159	231.55	324.17
160	233.00	326.20
161	234.45	328.23
162	235.91	330.27
163	237.36	332.31
164	238.82	334.35
165	240.28	336.39
166	241.74	338.43
167	243.20	340.48

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
168	244.66	342.53
169	246.13	344.58
170	247.59	346.63
171	249.06	348.68
172	250.53	350.74
173	251.87	352.62
174	253.34	354.68
175	254.81	356.74
176	256.29	358.80
177	257.76	360.87
178	259.24	362.94
179	260.58	364.81
180	262.06	366.89
181	263.54	368.96
182	265.03	371.04
183	266.51	373.12
184	267.85	374.99
185	269.34	377.08
186	270.83	379.16
187	272.32	381.25
188	273.66	383.13
189	275.16	385.22
190	276.65	387.32
191	278.15	389.41
192	279.49	391.29

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
193	280.99	393.39
194	282.50	395.50
195	283.84	397.37
196	285.34	399.48
197	286.85	401.59
198	288.19	403.47
199	289.70	405.58
200	291.21	407.70
201.0 - 1000.0	1.46	2.04

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างฝิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปู่ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่เลขที่ 70424.51-068

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.46 บาท/ตัน
2.04 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง(72.14.11.06)

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยคำดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.46	0.22	0.28	1.68	1.74
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.52	0.78	0.98	5.30	5.50
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.99	0.55	0.69	3.54	3.68
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	17.39	3.51	4.39	20.90	21.78
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	33.33	10.80	13.50	44.13	46.83
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	17.65	3.06	3.83	20.71	21.48
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	53.90	19.00	23.75	72.90	77.65
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	61.18	4.66	5.83	65.84	67.01
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.39	5.18	6.48	38.57	39.87
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	27.79	3.34	4.18	31.13	31.97
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.26	1.70	2.13	7.96	8.39
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกรังรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	24.34	6.52	8.15	30.86	32.49
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	40.00	12.96	16.20	52.96	56.20
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.96	1.46	1.83	9.42	9.79
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	14.99	2.75	3.44	17.74	18.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	47.74	20.90	26.13	68.64	73.87

พิศาล มาลอม

30 มีนาคม 2564 11:35:18

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทวายปู ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	19.94	4.20	5.25	24.14	25.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	58.51	25.71	32.14	84.22	90.65
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.12	1.66	2.08	7.78	8.20
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.42	2.11	2.64	10.53	11.06
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.22	1.75	2.19	10.97	11.41
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.28	3.38	4.23	13.66	14.51
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.14	0.62	0.78	6.76	6.92
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	5.69	0.88	1.10	6.57	6.79
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	13.38	2.21	2.76	15.59	16.14
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	40.26	6.64	8.30	46.90	48.56
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	27.49	4.54	5.68	32.03	33.17
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	18.49	3.05	3.81	21.54	22.30
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.74	0.49	0.61	2.23	2.35
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.22	1.47	1.84	6.69	7.06
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.57	1.00	1.25	4.57	4.82
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.40	0.68	0.85	3.08	3.25
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	323.31	16.77	20.96	340.08	344.27
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.02	2.28	2.85	11.30	11.87
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวไพรม์โค้ด	ตร.ม.	11.54	2.82	3.53	14.36	15.07

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทราญปุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	7.67	1.06	1.33	8.73	9.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.26	2.39	2.99	13.65	14.25
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	19.88	2.53	3.16	22.41	23.04
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.01	1.92	2.40	11.93	12.41
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	11.78	1.74	2.18	13.52	13.96
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	146.32	35.15	43.94	181.47	190.26
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	31.12	11.03	13.79	42.15	44.91
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	34.23	11.03	13.79	45.26	48.02
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	38.37	5.29	6.61	43.66	44.98
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.32	5.92	7.40	28.24	29.72
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	44.64	11.83	14.79	56.47	59.43
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.20	9.86	12.33	47.06	49.53
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	27.90	7.39	9.24	35.29	37.14
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	9.58	2.07	2.59	11.65	12.17
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.18	0.39	0.49	2.57	2.67
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายตอนกลาง - ทรายปุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	ซุดลี้ก 3 ซม.	ตร.ม.	43.10	5.86	7.33	48.96	50.43
	ซุดลี้ก 6 ซม.	ตร.ม.	86.66	9.00	11.25	95.66	97.91
	ซุดลี้ก 5 ซม.	ตร.ม.	71.49	8.11	10.14	79.60	81.63
	ซุดลี้ก 4 ซม.	ตร.ม.	59.03	7.39	9.24	66.42	68.27
20	งาน Milling						
	ซุดลี้ก 5 ซม.	ตร.ม.	9.86	1.97	2.46	11.83	12.32
	ซุดลี้ก 10 ซม.	ตร.ม.	11.51	2.30	2.88	13.81	14.39
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเกลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	19.27	2.44	3.05	21.71	22.32

รายละเอียดการดำเนินงาน

1. โครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตอนกลาง - ทรายปู, ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

1.1) ประเภทงาน เป็นประเภทงานทาง(ถนนลาดยาง)


1.2) ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

1.3) งวดงาน 2 งวด

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานรื้อถอนผิวจราจรเดิม ,งานลาดโพรมโค้ดแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน


- งวดที่ 2(งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 80 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการงานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต,งานผิวไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ,งานตีเส้นจราจร และติดตั้งป้ายโครงการตลอดจนงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

ค่าแบบแปลน 500.- บาท

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี),

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นายพิศาล ม้าล้อม)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ


(นางสาวนันทชวัล มีสุข),

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสมเกียรติ สาลี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสิทธิชัย วิชัย),

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
โครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตอนกลาง - ทรายบุ ตำบลน้ำจืด
อำเภอกระบุรี
จังหวัดระนอง

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P = (Po) \times (K)$$

กำหนดให้ P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = Escalation Factor ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม 4%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

1.งานทาง

2.1 งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

2.2 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตร

K	= Escalation Factor
It	= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ct	= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Mt	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
St	= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Gt	= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
At	= ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Et	= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Act = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVct = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PEt = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ Hydensity Polyethylene ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ที่ ๔๔๑ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง จะดำเนินการจ้างก่อสร้างงานโครงการตามรายละเอียด
ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐
โครงการ

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหัวถนน - บ่อกึ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบล
บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๑,๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๓๒๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปากจั่นวิทยา - บ้านยายผ่อง หมู่ที่ ๒
ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลวงยา หมู่ที่ ๒ บ้านบางสังคี
ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐ ตารางเมตร ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเลียบบคลองน้ำแดง หมู่ที่ ๒
บ้านน้ำแดงนอก เชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำจืดน้อย ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน
๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยห้วยเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลลำเลียง
ถึงขอยพรุชา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมท่อลอดเหลี่ยม ตามแบบที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๖ โครงการก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมถังน้ำใสและระบบจ่ายน้ำ ขอยบางหมัก หมู่ที่ ๓
ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างบ่อบาดาลพร้อมถังน้ำใสและระบบ
จ่ายน้ำ ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบจ่ายน้ำ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กำหนด เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๗ โครงการก่อสร้างบำบัดน้ำเสียและระบบจ่ายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านบางสังคี ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างบำบัดน้ำเสียและระบบจ่ายน้ำ ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบจ่ายน้ำ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง กำหนด เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๘ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางยู ซอยทาวงเข้าสี่ หมู่ที่ ๑ บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางยู ขนาดกว้างภายใน ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖๕.๐๐ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๑.๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอกสะพาน หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเชื่อมต่อกอกสะพาน กว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร เเทดาคอนกรีต ด้านข้างสะพาน ยาว ๑๕.๐๐ เมตร พร้อมสร้างรางระบายน้ำด้านข้างสะพาน กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๑.๑๐ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๔,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๒. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติให้ กั้นเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๘ โครงการ

๒.๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ (ระยะที่ ๒) ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านยายน้อย - สุวิทย์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๑,๑๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๔ ชั้น รหัส สน.ศท. ๔/๑๒ ของโรงเรียน บ้านโนวง ตำบลโนวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยทำระบบกันซึมผนัง ๔ ชั้น ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙ ตารางเมตร (ภายนอก) เปลี่ยนฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร พร้อมทาสี เปลี่ยนหลังคา เมทัลชีท เปลี่ยนประตูห้องน้ำและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุบาล สน.ศท.๘ อนุบาลโรงเรียนบ้านโนวง ตำบลโนวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยทำโครงสร้างหลังคาปิดช่องโถงกลาง ขนาด ๕.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ติดตั้งประตูม้วน สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓.๗๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ซ่อมฝ้าเพดาน และปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๖ โครงการก่อสร้าง...

๒.๖ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางนอน ซอยปอนไก่อ - ซอยศรีชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร แบบมีทางเดินเท้า ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๓,๔๘๐,๐๐๐.- บาท

๒.๗ โครงการซ่อมสร้างผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายตอนกลาง - ทราญบุ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยทำการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

๒.๘ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชั้นเดียว ขนาด ๑๐ ที่ ตามแบบ สน.ศท.ส.๑๐ ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕.๕๐ ตารางเมตร เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. สภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ

๓.๑ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณซอยยายข้า หมู่ที่ ๓ บ้านหาดส้มแป้น ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ - ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๘.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๓.๒ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่บ้านระนองฮิลล์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๓๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๗๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างภายใน ๐.๘๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความยาว ๗๗๒.๐๐ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกำหนด เป็นเงิน ๘,๒๐๐,๐๐๐.- บาท

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๖ และวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

(๑) นายเรืองวัฒน์ เรืองศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
(๒) นายพิศาล ม้าล้อม	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
(๓) นางสาวนันทวัล มีสุข	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ
(๔) นายสมเกียรติ สาลี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ
(๕) นายสิทธิชัย วิชัย	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	กรรมการ

/โดยให้คณะกรรมการ...


โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ดังนี้

๑. กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ แล้วนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒. แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ในกรณีที่มีราคาของผู้เสนอราคาขายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุวิทย์ หลักชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

รองนายกฯ.....
ปลัดองค์การฯ.....
รองปลัดองค์การฯ.....
ผอ.กอง..... ๑๙
หน. ฝ่าย.....
จ.ท. } Kim
วิ.ร. / ก.ว.

๓